

**BEGROTING**

Opdrachtgever: Weert  
 Projectnummer: ....  
 Project: Kampershoeck - Noord  
 Deelproject: Explan na zienswijze  
 Planhypering: Woningbouw

Serienummer: BMS2P2ABMWF1454R31  
 Planfase: Initiatief  
 Startdatum: 1-jan-11  
 Einddatum: 31-dec-21  
 Pad: d:\Data\rm2011\Weert\Kampershoeck - Noord\explan pres\RM2002.xrm

Uitdraaidatum: 26-05-11 10:58  
 Gewijzigd door: Mark 't Hardt  
 Versie: Haalbaarheid

OMSCHRIJVING	BEGROTING Eenheid	Fase	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Prijspeeldatum per 1 januari	Prijs	Bedrag	Begin	Eind
Sloopkosten	M2		720.838			0,62	444.642	31-12-2010	31-12-2021
Milieukosten	M2		720.838			9,23	6.654.789	31-12-2010	31-12-2021
Ophoging	M2		720.838			3,28	2.363.064	1-7-2011	31-12-2021
Grondwerk	M2		720.838			1,01	724.937	31-12-2010	31-12-2021
Verharding	M2		44.846			143,21	6.422.495	1-7-2011	31-12-2021
Ridering	M1		4.785			672,92	3.220.032	1-7-2011	31-12-2021
Groen / Water	M2		159.478			9,93	1.583.655	1-7-2011	31-12-2021
Openbare verlichting/brandkranen	M2		720.838			1,87	1.347.685	1-1-2011	31-12-2021
Kunstwerken	M2		720.838			0,88	637.094	1-7-2011	31-12-2021
Diversen	M2		720.838			2,63	1.893.447	1-1-2011	31-12-2021
Voorbereiding en toezicht op uitvoering BTW							0 4.805.450		
<b>TOTAAL</b>							<b>25.291.840</b>	<b>31-12-2010</b>	<b>31-12-2021</b>

Sloop, verwijdering en verplaatsing	GEW - sloop						444.642	1-1-2011	31-12-2021
Bodemsanering	GEW - san						6.654.789	1-1-2011	31-12-2021
Ophoging	GEW - oph						2.363.064	1-1-2011	31-12-2021
Grondwerk	GEW - grondw						724.937	1-1-2011	31-12-2021
Verharding	GEW - verh						6.422.495	1-1-2011	31-12-2021
Ridering	GEW - rio						2.612.230	1-1-2011	31-12-2021
Huisaansluitingen	GEW - huistaansl						607.802	1-1-2011	31-12-2021
Waterputten/-gangen	GEW - wtr						748.771	1-1-2011	31-12-2021
Groenvoorzieningen	GEW - groen						834.884	1-1-2011	31-12-2021
Nutsvoorzieningen	GEW - nuts						711.820	1-1-2011	31-12-2021
Openbare verlichting	GEW - ov						514.283	1-1-2011	31-12-2021
Brandkranen	GEW - brandkr						121.582	1-1-2011	31-12-2021
Kunstwerken	GEW - kunstw						637.094	1-1-2011	31-12-2021
Micromilieus	GEW - microm						360.419	1-1-2011	31-12-2021
Infrastructuur voor O.V.-voorzieningen	GEW - infr. ov						0	1-1-2011	31-12-2021
Gebouwde parkeervoorzieningen	GEW - parkvz						0	1-1-2011	31-12-2021
Kosten schadevergoedingen	GEW - schverg						0	1-1-2011	31-12-2021
Voorzieningen hogere overheden	GEW - vz overh						0	1-1-2011	31-12-2021
Voorz. milieuhygiensisch/volksgez./arch.	GEW - vz mil						1.033.028	1-1-2011	31-12-2021
Onvoorziene kosten	GEW - onv						500.000	1-1-2011	31-12-2021
Voorbereiding en toezicht op uitvoering BTW									
<b>TOTAAL GEW</b>							<b>25.291.840</b>	<b>1-1-2011</b>	<b>31-12-2021</b>

**Sloopkosten**

<u>Sloop, verwijdering en verplaatsing</u>	<u>GEW - sloop</u>	<u>slo</u>					<u>444.642</u>	<u>1-7-2011</u>	<u>2-1-2013</u>
Boekwaarden	st	boekw	1	9.131,77	2011	9.131,77	9.132	31-12-2010	31-12-2010
amoveren ST sebastiaanskapelweg	m2	slo	1.917	13,13	2011	13,13	25.170	1-7-2011	2-1-2013
Amoveren heerweg (asfalt en aarde opbouw)	m2	slo	10.480	26,25	2011	26,25	275.100	1-7-2011	2-1-2013
Amoveren molenweg	m2	slo	3.680	36,75	2011	36,75	135.240	1-7-2011	2-1-2013
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Sloopkosten</b>							<b>444.642</b>	<b>31-12-2010</b>	<b>31-12-2021</b>

**Milieukosten**

<u>Bodemsanering</u>	<u>GEW - san</u>	<u>san 1-7</u>					<u>6.654.789</u>	<u>4-7-2013</u>	<u>29-12-2015</u>
Bodemsanering	stelpost	san	720.838	1,00	2011	1,00	720.838	1-1-2011	1-1-2011
Archeologie boekwaarde fase 1	post	boekw	391.355	1,00	2011	1,00	391.355	31-12-2010	31-12-2010
Archeologie proefsleuven	m2	san 1-7	22.000	6,30	2010	6,34	139.480	4-7-2013	29-12-2015
Archeologie opgraven	m2	san 1-7	60.000	10,50	2010	10,56	633.600	4-7-2013	29-12-2015
Archeologie behoudenswaardige	m2	san 1-7	125.000	10,50	2010	10,56	1.320.000	4-7-2013	29-12-2015
VTU Archeologie	%	san 1-7	3.205.273	0,10	2011	0,10	320.527	4-7-2013	29-12-2015
PK archeologie	%	san 1-7	3.525.800	0,10	2011	0,10	352.580	4-7-2013	29-12-2015
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Boekwaarde sanering Zinkassen	post	boekw	1	441.000,00	2011	441.000,00	441.000	31-12-2010	31-12-2010
Aanvullend onderzoek	raming	san 1-7	1	73.941,19	2010	73.941,19	73.941	4-7-2013	29-12-2015
Sanering Heerweg (weg) en heerweg 10	raming	san 1-7	1	367.082,10	2010	369.285,55	369.286	4-7-2013	29-12-2015
Sanering Heerweg 17	raming	san 1-7	1	93.418,50	2010	93.979,25	93.979	4-7-2013	29-12-2015
Heerweg 19	raming	san 1-7	1	111.188,70	2010	111.856,12	111.856	4-7-2013	29-12-2015
Molenweg 99	raming	san 1-7	1	93.843,75	2010	94.407,06	94.407	4-7-2013	29-12-2015
Neelenweg	raming	san 1-7	1	311.474,10	2010	313.343,76	313.344	4-7-2013	29-12-2015
Rekerstraat 4	raming	san 1-7	1	26.824,35	2010	26.985,37	26.985	4-7-2013	29-12-2015
st sebastiaanskapelstraat 36	raming	san 1-7	1	13.744,50	2010	13.827,00	13.827	4-7-2013	29-12-2015
st sebastiaanskapelstraat weg	raming	san 1-7	1	182.328,30	2010	183.422,75	183.423	4-7-2013	29-12-2015
Molenweg weg	raming	san 1-7	1	588.096,60	2010	591.626,71	591.627	4-7-2013	29-12-2015
VTU sanering 10%	%	san 1-7	2.313.675	0,10	2011	0,10	231.367	4-7-2013	29-12-2015
PK sanering 10%	%	san 1-7	2.313.675	0,10	2011	0,10	231.367	4-7-2013	29-12-2015
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Milieukosten</b>							<b>6.654.789</b>	<b>31-12-2010</b>	<b>31-12-2021</b>

**Ophoging**

<u>Ophoging</u>	<u>GEW - oph</u>	<u>brm 1-7</u>					<u>2.363.064</u>	<u>4-7-2014</u>	<u>1-1-2018</u>
Ophogen en voorbelasten tbv bodem en hydrologische kenmerken	m3	brm 1-7	85.635	14,18	2007	15,56	1.332.481	4-7-2014	1-1-2018
VTU Voorbelasten 10%	%	brm 1-7	1.332.481	0,10	2011	0,10	133.248	4-7-2014	1-1-2018
PK Voorbelasten 10%	%	brm 1-7	1.332.481	0,10	2011	0,10	133.248	4-7-2014	1-1-2018
Egaliseren grond	post	brm 1-7	720.838	1,05	2010	1,06	764.088	4-7-2014	1-1-2018
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Ophoging</b>							<b>2.363.064</b>	<b>1-7-2011</b>	<b>31-12-2021</b>

**Grondwerk**

<u>Grondwerk</u>	<u>GEW - grondw</u>	<u>fase 0</u>					<u>724.937</u>	<u>1-7-2011</u>	<u>4-7-2012</u>
Grondwerk gesloten grondbalans	post	brm 1-7	2	75.000,00	2011	75.000,00	150.000	4-7-2014	1-1-2018
Boekwaarden	post	boekw	1	18.296,12	2011	18.296,12	18.296	31-12-2010	31-12-2010
FASE 0	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Centrale waterpartij	m3	fase 0	24.741	6,30	2010	6,34	156.860	1-1-2012	31-12-2014
Wadi's	m3	fase 0	15.951	6,30	2010	6,34	101.130	1-1-2012	31-12-2014
Water in groen	m3	fase 0	3.720	6,30	2010	6,34	23.584	1-7-2011	4-7-2012
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
FASE 1-7	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
waterpartij	m3	brm 1-7	20.506	6,30	2010	6,34	130.008	4-7-2014	1-1-2018
Wadi's	m3	brm 1-7	14.290	6,30	2010	6,34	90.600	4-7-2014	1-1-2018
Water in groen	m3	brm 1-7	8.590	6,30	2010	6,34	54.458	4-7-2014	1-1-2018
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Grondwerk</b>							<b>724.937</b>	<b>31-12-2010</b>	<b>31-12-2021</b>

**Verharding**

<u>Verharding bouwrijfphase</u>	<u>GEW - verh</u>	<u>fase 0</u>					<u>3.889.661</u>	<u>1-7-2011</u>	<u>4-7-2012</u>
<u>Verharding woonrijfphase</u>	<u>GEW - verh</u>	<u>brm 1-7</u>					<u>2.532.834</u>	<u>4-7-2014</u>	<u>1-1-2018</u>
Fase 0	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Bouwstraat mengranulaat	m2	fase 0	17.262	69,30	2010	69,72	1.203.540	1-7-2011	4-7-2012
Definitief verharden asfalt	m2	fase 0	17.262	50,40	2010	50,70	875.208	1-7-2011	4-7-2012
Fietspaden betontegels	m2	fase 0	5.263	68,25	2010	68,66	361.343	1-7-2011	4-7-2012
...	...	...	11	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Fase 1-7	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Bouwstraat mengranulaat	m2	brm 1-7	18.062	69,30	2010	69,72	1.259.305	4-7-2014	1-1-2018
Definitief verharden asfalt	m2	brm 1-7	18.062	50,40	2010	50,70	915.759	4-7-2014	31-12-2021
Fietspaden betontegels	m2	brm 1-7	4.258	68,25	2010	68,66	292.379	4-7-2014	31-12-2021
Aansluiting molenweg	stuks	brm 1-7	1	65.000,00	2010	65.390,17	65.390	4-7-2014	1-1-2018
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
VRI ringbaan noord-oost	stuks	fase 0	1	661.755,00	2011	661.755,00	661.755	1-7-2011	4-7-2012
VRI's ringbaan noord-marconilaan (75%)	stuks	fase 0	1	425.420,00	2011	425.420,00	425.420	1-7-2011	4-7-2012
PK en VTU vri noord-oost	post								

**BEGROTING**

Opdrachtgever Weert  
 Projectnummer ....  
 Project Kampershoeck - Noord  
 Deelproject Explan na zienswijze  
 Planhypering Woningbouw

Serienummer  
 Planfase  
 Startdatum  
 Einddatum  
 Pad

BMSP2ABMWF1454R31  
 Initiatief  
 1-jan-11  
 31-dec-21  
 d:\Data\rm\2011\Weert\Kampershoeck - Noord\explan pres\RM2002.xrm]

Uitdraaidatum  
 Gewijzigd door  
 Versie

26-05-11 10:58  
 Mark 't Harde  
 Haalbaarheid

**Riolering**

Riolering	GEW - rio	brm 1-7							
Huisaansluitingen	GEW - huisaansl	brm 1-7							
FASE 0	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Riolering DWA	m1	fase 0	1.520	420,00	2010	422,52	642.230	1-7-2011	4-7-2012
Bluswater riool Aantleg bij dwa	m1	fase 0	1.520	105,00	2010	105,63	160.558	1-7-2011	4-7-2012
Aansluiting bluswater Kampershoeck zuid (boring onder ringbaan)	stuk	fase 0	2	45.000,00	2010	45.270,12	90.540	1-7-2011	4-7-2012
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
FASE 1-7	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Riolering DWA	m1	brm 1-7	2.148	420,00	2010	422,52	907.573	4-7-2014	1-1-2018
Bluswater riool Aantleg bij DWA	m1	brm 1-7	2.148	105,00	2010	105,63	226.893	4-7-2014	1-1-2018
...	...	...	0	0,00	2010	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Huisaansluitingen	st	brm 1-7	275	2.197,00	2010	2.210,19	607.802	4-7-2014	1-1-2018
Rioolafvoergemaal	st	fase 0	3	177.450,00	2007	194.811,89	584.436	1-7-2011	4-7-2012
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Riolering</b>							3.220.032	1-7-2011	31-12-2021

**Groen / Water**

Waterpartijen-/gangen bouwrijp/af	GEW - wlr	fase 0							
Groenvoorzieningen	GEW - groen	wrm 1-7							
FASE 0	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Inrichting Water (zie grondwerk)	m2	fase 0	16.494	16,80	2010	16,90	278.752	1-7-2011	4-7-2012
Schanskorven randen	m1	fase 0	740	120,75	2010	121,47	89.888	1-7-2011	4-7-2012
InrichtingWadi (zie grondwerk)	m2	fase 0	21.268	2,10	2010	2,11	44.876	1-7-2011	4-7-2012
Inrichting Wadi's in groen (zie grondwerk)	m2	fase 0	2.480	5,25	2010	5,28	13.094	1-7-2011	4-7-2012
Groenvoorzieningen	m2	fase 0	25.365	5,25	2010	5,28	133.928	1-7-2011	4-7-2012
Bomen	stuks	fase 0	200	935,55	2010	941,17	188.234	1-7-2011	4-7-2012
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
FASE 1-7	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
Inrichting Water (zie grondwerk)	m2	wrm 1-7	17.088	16,80	2010	16,90	288.793	4-7-2015	31-12-2021
Schanskorven randen	m1	wrm 1-7	0	120,75	2010	121,47	0	4-7-2015	31-12-2021
InrichtingWadi (zie grondwerk)	m2	wrm 1-7	19.054	2,10	2010	2,11	40.203	4-7-2015	31-12-2021
Inrichting Wadi's in groen (zie grondwerk)	m2	wrm 1-7	7.158	5,25	2010	5,28	37.794	4-7-2015	31-12-2021
Groenvoorzieningen	m2	wrm 1-7	9.344	5,25	2010	5,28	49.337	4-7-2015	31-12-2021
Bermen	m2	wrm 1-7	4.005	10,50	2010	10,56	42.289	4-7-2015	31-12-2021
Bomen infrastructuur	stuks	wrm 1-7	200	935,55	2010	941,17	188.234	4-7-2015	31-12-2021
Bomen noordelijke rand	stuks	wrm 1-7	200	935,55	2010	941,17	188.234	4-7-2015	31-12-2021
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Groen / Water</b>							1.583.655	1-7-2011	31-12-2021

**Openbare verlichting/brandkranen**

Nutsvoorzieningen	GEW - nuts	fase 0							
Openbare verlichting	GEW - ov	brm 1-7							
Brandkranen	GEW - brandkr	brm 1-7							
Lantaarnpalen Fase 0 (8m)	st	wrm	76	2.797,20	2010	2.813,99	213.863	1-1-2011	1-1-2011
Lantaarnpalen Fase 1-7 (8m)	st	wrm	107	2.797,20	2011	2.797,20	300.419	1-1-2011	1-1-2011
Fietspaden verlichting	st	wrm	0	1.589,00	2010	1.578,42	0	1-1-2011	1-1-2011
Brandkranen	st	wrm	73	1.847,45	2010	1.857,34	121.582	1-1-2011	1-1-2011
Glasvezelnetwerk	m1	brm 1-7	3.668	115,00	2011	115,00	421.820	4-7-2014	1-1-2018
Aansluiting op glasvezelnetwerk	post	fase 0	1	50.000,00	2011	50.000,00	50.000	1-7-2011	4-7-2012
Ophogen hoogspanningsmasten	stuk	fase 0	2	120.000,00	2011	120.000,00	240.000	1-7-2011	4-7-2012
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Openbare verlichting/brandkranen</b>							1.347.685	1-1-2011	31-12-2021

**Kunstwerken**

Kunstwerken	GEW - kunstw	brm 1-7							
Duikers	m1	brm	420	315,00	2010	316,89	133.094	1-1-2012	31-12-2014
Damwanden achterzone	m2	brm 1-7	3.600	140,00	2011	140,00	504.000	4-7-2014	1-1-2018
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Kunstwerken</b>							637.094	1-7-2011	31-12-2021

**Diversen**

Micromilieu	GEW - microm	wrm 1-7							
Infrastructuur voor O.V.-voorzieningen	GEW - infr.ov	...							
Gebouwde parkeervoorzieningen	GEW - parkvz	...							
Kosten schadevergoedingen	GEW - schverg	...							
Voorzieningen hogere overheden	GEW - vzh overh	...							
Voorz. Onderhoud	GEW - vzh mil	fa 3							
Tijdelijke voorzieningen	GEW - onv	handm							
Micromilieu	m2	wrm 1-7	720.838	0,50	2011	0,50	360.419	4-7-2015	31-12-2021
Jaarlijks onderhoud groen en water	m2	fa 3	516.514	2,00	2011	2,00	1.033.028	1-7-2011	31-12-2021
Tijdelijke voorzieningen	post	handm	1	500.000,00	2011	500.000,00	500.000	1-1-2011	31-12-2019
...	...	...	0	0,00	2011	0,00	0	1-7-2011	31-12-2021
<b>Totaal Diversen</b>							1.893.447	1-1-2011	31-12-2021